

Belastung der neu erstellten Bodenplatte

Bei der Belastung der neu erstellten Bodenplatte ist Folgendes zu beachten:

Zwei Tage nach der Ausführung ist die Platte grundsätzlich begehbar.

Nach einer Woche kann sie mit leichten handgesteuerten Gerüsten befahren werden.

Gabelstaplerverkehr kann nach zwei Wochen (also in der 3. Woche) erfolgen, allerdings ohne Brems- oder kurze Drehversuche.

Nach drei Wochen (also in der 4. Woche) kann die Platte voll genutzt werden.

Zusätzlich ist zu beachten, dass die o.g. Angaben temperaturabhängig sind. Sollten die Temperaturen an einem Tag unter 15°C sein, verlängern sich die oben genannten Zeiträume entsprechend.

Bei zu früher Belastung der Betonplatte besteht erhöhte Rissegefahr. Für Schäden, die durch zu frühe Belastung auftreten, kann keine Gewährleistung übernommen werden.